

* CHAPISCO EM TODAS AS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS;
* EMBOÇO INTERNO PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO;
* EMBOÇO FRONTAL PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMNETO;
* EMBOÇO LATERAL E FUNDOS PARA RECEBIMENTO DE PINTURA;
* PINTURA LATERAL E FUNDOS COM TINTA ACRÍLICA (COR PALHA)

* RAMPA E PATAMAR - BASE DE BLOCO DE CONCRETO 14X29X19 CHEIO , COM ESTEIRA DE FERRO 5,0 CRUZADA A CADA 20CM SOB CONCRETO COM FCK 25MPA - H=6CM

* PILARETES DE CONCRETO ARMADO - FIXADO EM LAJE COM ADESIVO EPOXI - P1=P2=P3=P4= 10X20 - 4 Ø3/8 - H=2,50M ESTRIBO - 17 Ø5.0 A CD 15CM - 5X15

* CINTA DE BASE E TOPO DA PAREDE DE FRENTE AO BANHEIRO E ENTRE PORTAS -
2 - 10X20X 2.55M - 4Ø5/16 - ESTRIBO 5X15- 17Ø5.0-A CD 15CM
1- 10X20X1.25M - 4Ø5/16 - ESTRIBO 5X15- 8Ø5.0-A CD 15CM

① PLANTA BAIXA BANHEIROS PÚBLICOS
ESCALA: 1:50



* 02 Bancadas no granito andorinha;
* Espelho e Saia- h=10cm
* Cuba de Embutir Celite ou Deca Oval 485x375mm branco
* 02 soleiras 100x15 andorinha
* 02 aduelas no granito andorinha 2,10+1,00+2,10*0,15cm
* incluir suportes

⑧ DETALHAMENTO BANCADAS
ESCALA: 1:25



1- PONTO DE ÁGUA
2- PONTO DE ESGOTO
3- RALO COM CAIXA SIFONADA

② PONTOS DE HIDRÁULICA E ESGOTO
ESCALA: 1:50



⑤ CORTE AA
ESCALA: 1:75



⑥ CORTE BB
ESCALA: 1:75



⑦ CORTE CC
ESCALA: 1:75



③ PAGINAÇÃO PISO
ESCALA: 1:75



④ DETALHAMENTO FACHADA
ESCALA: 1:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA - MG

PRAÇA GETULIO VARGAS, 26, CENTRO, PALMA - MG

PROJETO PARA REVITALIZAÇÃO CALÇADÃO DR. MARCO ANTONIO

PROJETO:
NOME: ANA CARLA ESTEVANIM GONÇALVES CREA-MG 199827/D

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA - MG CNPJ: 17.734.906/0001-32
PREFEITO HIRAM VINICIUS MENDONÇA FINAMORE

END. DA OBRA:
END.: CALÇADÃO DR. MARCO ANTONIO
CENTRO, PALMA - MG

DATA: 05/12/2019

CONTÉM:
DETALHAMENTO BANHEIROS PÚBLICOS

ESCALA: INDICADAS

ÁREA TOTAL DE PROJETO
1218,00 m²

FOLHA: 06/08

ARQUIVO:
PROJETOCALÇADÃO.DWG

A2