

SINAPI	91284	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,12	0,76	0,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	16,21	2,92
SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	20,71	2,49
COMPOSIÇÃO	COMP003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPIM EM AÇO GALVANIZADO COM PINGADEIRA DE 2CM, SOBRE MUROS - ADP 101979	M			39,23
SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UNID	1,33	0,16	0,21
SINAPI	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML CERSAS	KG	0,092	33,52	3,08
SETOP	ED25185	CALHA, RUFO/CONTRA-RUFO E CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/ INSTALAÇÃO (FABRICAÇÃO)	M²	0,26	117,2	30,47
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,179	22,37	4,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	H	0,09	16,21	1,46
COMPOSIÇÃO	COMP004	Dreno de PVC ø = 100 mm, comprimento unitário = 35 cm (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)-Adp- RO-41589	UNID			18,76
SETOP	MATRO10306	Tubo de PVC ranhurado (100mm)	m	0,35	15,2	5,32
SETOP		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m³	0,010	572,43	5,72
SETOP	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	22,37	4,47

SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS	H	0,2	16,21	3,24
COMPOSIÇÃO	COMP005	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO	M²			41,37
SETOP	ED-48297	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	KG	0,654	13,82	9,04
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M ³	0,06	417,18	25,03
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1483	22,37	3,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	H	0,2459	16,21	3,99
ENGENHEIRO CIVIL PAULO HENRIQUE CIRELLI LOPES- CREA-MG 281539/D Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento						