



Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

PRAÇA GETÚLIO VERGAS, Nº 26 – CENTRO – CEP 36.750-000 – PALMA/MG (32)3446-1118

COMPOSIÇÕES

OBJETO: MURO DE CONTEÇÃO E ESCADARIA (BECO DO GUTA/RUA MARIA ELOI)

LOCAL: PALMA/MG

DATA: 28/09/2023

Composição	Código	Descrição	Unid.	Coef	Preço unitário	Custo total
COMPOSIÇÃO	1	DRENO BARBACÃ, DN 40 MM, COM MATERIAL DRENANTE.	Unid.	-	-	-
SINAPI	4448	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	M2	0,085	R\$ 36,23	R\$ 3,08
SINAPI	10997	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M	m2	1,012	R\$ 6,63	R\$ 6,71
SINAPI	88278	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m2	0,5	R\$ 9,65	R\$ 4,83
SINAPI	87258	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m2	0,5115	R\$ 19,76	R\$ 10,11
TOTAL:						R\$ 24,72

ENGENHEIRO CIVIL PABLO JOSÉ LIMA DA SILVA - CREA-MG 338191

Título, Nome CREA/CAU do Responsável Técnico pelo Orçamento